

### Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Małdyty**”, znak postępowania: **GKMIR. 271.12.2022.**

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz rozdziału 22 SWZ udziela odpowiedzi na złożone pytania:

#### **1. Przebudowa drogi gminnej nr 148024N (ul. Kopernika) w Małdytach polegająca na budowie chodnika.**

1.1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie konieczności wykonania 923 m<sup>2</sup> umocnienia skarpy terenowej geosiatką jednokierunkową o parametrach wskazanych w załączonym przedmiarze robót. Jeśli tak, to prosimy o załączeni SST zakresu jej układania.

Odp. Potwierdzamy konieczność wykonania. Wykonać zgodnie ze specyfikacją producenta geosiatki.

1.2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm na chodnikach i zjazdach należy użyć kruszywa C50/30.

Odp. Potwierdzamy zasadności zastosowania kruszywa frakcji 0-31,5mm o zawartości ziaren w stosunku C50/30.

1.3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na zjazdach oraz chodniku ma zostać wbudowana kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym.

Odp. Potwierdzamy zasadność zastosowania kostki 8cm na zjazdach i chodniku. Kolor kostki szary.

1.4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że fundament betonowy pod ściek betonowy należy wykonać z betonu C20/25.

Odp. Potwierdzamy zasadność zastosowania betonu C20/25 pod ściek betonowy.

#### **2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budwity w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 509/25, obręb Jarnołtowo, gm. Małdyty.**

2.1 Prosimy o potwierdzenie, że warstwę mrozoochorną należy wykonać z kruszywa o CNr i CBR  $\geq$  25%.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza.

2.2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na chodniku i jedni dopuszczają się użycie kruszywa C50/30.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa C50/30.

#### **3. Przebudowa drogi gminnej Nr 148022N od drogi powiatowej Nr 1928N do cmentarza w miejscowości Jarnołtowo.**

3.1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy do wykonania warstwy odsączającej dopuszcza się piasek o uziarnieniu 0/4 mm.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy odsączającej z piasku o uziarnieniu 0/4 mm, jednak parametry muszą być zgodne z Sst.

3.2. Prosimy o informację, czy do wykonania górnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Zamawiający dopuści kruszywo C50/30.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa C50/30.

3.3. Prosimy o potwierdzenie, że odcinek przeznaczony do przebudowy zalicza się do kategorii ruchu KR 1-2.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza, że odcinek przeznaczony do przebudowy zalicza się do kategorii ruchu KR 1-2.

3.4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby m<sup>3</sup> gruntu zagęszczalnego do wbudowania w pobocze w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni.

**Odp.:** Ewentualne wyrównanie pod pobocza ujęto w pozycji Nasypy

3.5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania pobocza z kruszywa dopuszcza się użycie kruszywa C50/30.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza.

3.6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania wyrównania zjazdów z kruszywa dopuszcza się użycie kruszywa C50/30.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa C50/30.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrocin w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 6/148, 6/146, 6/159 obręb Stare Kielkuty, gm. Małdyty.**

4.1. Konstrukcja przedstawiona w projekcie budowlano – wykonawczym nie przewiduje wykonania wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC16P w ilości 5,00 t, które zostało ujęte w przedmiarze robót. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy przy wycenie należy uwzględnić wbudowanie 5,00 t mieszanki AC16P. Jeśli tak, to prosimy o załączenie SST z tego zakresu.

**Odp.:** Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC16P należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. warstwy z mieszanki AC16W zgodnie ze specyfikacją D-04.08.01.

4.2. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni poboczny z kruszywa łamanego dopuszcza się użycie kruszywa C50/30.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa C50/30.

Z up. Wójta  
Cezary Wawrzyński  
SEKRETARZ GMINY