
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Strefa wypoczynku i aktywności w Dobrocinie
ADRES INWESTYCJI : Dobrocin, dz. nr 6/163, obręb Stare Kiełkuty, gm. Małdyty, pow. ostródzki
INWESTOR : Gmina Małdyty
ADRES INWESTORA : 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż. Rafał Konicz
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.02.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389 Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych obiektów budowlanych:

Charakterystyka obiektu:

1. Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy budowy strefy wypoczynku i aktywności w Dobrocinie (wiata rekreacyjna) na działce nr 6/163, obr. Stare Kiełkuty, gm. Małdyty, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót.

PRZEDMIAR ROBÓT

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*		Wiata rekreacyjna	—	—
*		Roboty ziemne	—	—
1	KNR 2-02 0203-01	Wykopy o ścianach pionowych wykonanych ręcznie	m ³	3,200
*		Fundament	—	—
2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m ³	m ²	3,200
3	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniającej z geotkaniny	m ²	30,960
4	KNR 2-31 0114-05	Wypełnienie placu żwirem (podbudowa z kruszywa łamenrgo o grubości po zagęszczeniu 3 cm) - tłuczeń kamienny niesortowany 0,0636 t/m ²	m ²	30,960
*		Podłoga	—	—
5	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,316
6	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 35 mm	m ²	28,020
*		Konstrukcja drewniana - drewno strugane 4 stronnie, impregnowane	—	—
7	KNR 2-02 0407-03	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. - drewno strugane i impregnowane preparatami do zastosowań zewnętrznych w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m ³	0,461
8	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.- drewno strugane i impregnowane preparatami do zastosowań zewnętrznych w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m ³	0,420
9	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.- drewno strugane i impregnowane preparatami do zastosowań zewnętrznych w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m ³	0,060
10	KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 12 cm	m ²	28,177
11	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.- drewno strugane i impregnowane preparatami do zastosowań zewnętrznych w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m ³	0,363
12	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,107
13	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.- drewno strugane i impregnowane preparatami do zastosowań zewnętrznych w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m ²	40,700
14	NNRNKB 202 0411-02 analogia	Deski wiatrowe - drewno strugane i impregnowane preparatami do zastosowań zewnętrznych w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m	14,800
15	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa na welonie szklanym podkład pod gont papowy	m ²	40,700
16	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - pas okapowy	m ²	1,480
17	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe - gont bitumiczny w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m ²	40,700
18	KNNR 2 0506-01 analogia	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki o śr. 100 mm	m	14,800

19	KNNR 2 0506-03 analogia	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m	9,000
20	KNNR 2 0506-04 analogia	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	szt.	4,000
		Zakup i montaż el. wyposażenia	—	—
21	KNR 2-31 0702-02 analogia	Zakup i montaż stołu do wnętrza altany	szt.	2,000
22	KNR 2-31 0702-02 analogia	Zakup i montaż ławek do wnętrza altany	szt.	4,000
23	KNR 2-21 0607-02 analogia	Montaż stojaka na rowery (5 stanowisk)	szt.	1,000
		Roboty wykończeniowe	—	—
24	KNR 2-21 0101-01	Renowacja istniejących trawników	m ²	40,000